

Do:
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
Strona internetowa bip.teatrwybrzeze.pl

Wyjaśnienia 1 treści SIWZ

dotyczy: postępowania nr **ZPI-3700-4/18** o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **modernizacja ulicy Teatralnej w Gdańsku**.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1. Proszę o określenie zakresu oraz głębokości do jakiej należy wykonać izolację pionową ściany Budynku Głównego.

Wyjaśnienie. Układ warstw zgodnie z Projektem. Iniekcja pozioma **nie będzie** wykonywana, nie należy jej przyjmować do wyceny. Izolację należy wykonać na odcinku o długości ok. 35 mb i na głębokość ok. 4m, zakres zaznaczono na załączniku graficznym (głębokość na pewnych odcinkach może być mniejsza lub większa, co pokażą odkrywki ściany).

Pytanie 2. Przedmiar roboty budowlane pozycja „wykonanie drenażu 1 komplet” – brak projektu.

Wyjaśnienie. Drenaż nie będzie realizowany, nie należy przyjmować tej pozycji przedmiarowej do wyceny.

Pytanie 3. Projekt elektryczny zakłada prowadzenie przewodów do oświetlenia w fugach płyt elewacyjnych w rurkach z PCV o średnicy 20mm. Fugi pionowe na elewacji są wykonane z piaskowca tak samo jak płyty elewacyjne, a fugi poziome o szerokości do 5mm wypełnione zaprawą – brak możliwości ułożenia przewodów w tej technologii i w tych miejscach.

Wyjaśnienie. W celu ułożenia przewodów w poziomie, należy wyciąć w fugach bruzdę, w miejscu styku dwóch faktur płyt elewacyjnych, jak na załączniku graficznym. Uzupełnienie spoin wykonać zaprawą przeznaczoną do spoinowania kamienia naturalnego, wrażliwego na przebarwienia, np. z dodatkiem trasy.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny nr 1 – izolacja ścian.
2. Załącznik graficzny nr 2 – wycięcie bruzd.

DYREKTOR
NAJELNIEJ I ARTYSTYCZNY
Adam Orzechowski