ZPI-3700-12-2892/18 Gdańsk, 10 września 2018 r.

Wyjaśnienia 1 treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ

dotyczy: postępowania nr **ZPI-3700-12/18** o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **przebudowa ulicy Teatralnej w Gdańsku**.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.):

1. **Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:**
   Pytanie: W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym **ZPI-3700-12/18,** firma (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do zastosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia, opraw oświetleniowych przedstawionych w kartach katalogowych, stanowiących załącznik do niniejszej wiadomości. Oprawy doziemne występują w dwóch odmianach do wyboru - okrągłej oraz kwadratowej. Oprawy typu reflektor LED proponujemy w kolorze czarnym (na karcie katalogowej widnieje oprawa w innym odcieniu). Zapewniamy spełnienie wszystkich założeń projektowych.
   Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych zaproponowanych przez wykonawcę. Zamawiający informuje ponadto, że w celu ułożenia przewodów w poziomie, należy wyciąć w fugach bruzdę, w miejscu styku dwóch faktur płyt elewacyjnych, jak na załączniku graficznym. Uzupełnienie spoin wykonać zaprawą przeznaczoną do spoinowania kamienia naturalnego, wrażliwego na przebarwienia, np. z dodatkiem trasu.

2. **Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:**
   1) Zmiana terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4 SIWZ, i punkt ten otrzymuje brzmienie: *„Termin wykonania zamówienia: do 25.01.2019 r.”.*
   2) Dodanie do projektu umowy zapisu, zobowiązującego wykonawcę do zapewnienia, w trakcie prowadzeniu robót, stałego dojścia do części administracyjnej budynku głównego Teatru Wybrzeże, oraz do wykonania i zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej z Klubu Parlament. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób, aby:
      - W każdy czwartek, piątek i sobotę, po zakończeniu robót, wykonać i zabezpieczyć tymczasową drogę ewakuacyjną z Klubu Parlament (wyjście nr „1” na załączniku graficznym) w kierunku ulicy Św. Ducha, imprezy w Klubie organizowane są w godzinach 20:00 – 4:00,
      - Zapewnić stałe dojście do części administracyjnej budynku głównego Teatru Wybrzeże (wejście nr „2” na załączniku graficznym),

80-834 Gdańsk ul. Św. Ducha 2
centrala 058 301 70 21 sekretariat 058 301 18 36
faks 058 301 20 46
sekretariat@teatrwybrzeze.pl
www.teatrwybrzeze.pl

- Na dzień 18 października 2018 r. wykonać, od ulicy Trag Węglowy, tymczasowe, utwardzone i bezpieczne dojście do nowej sceny Stara Apteka (nr 3 na załączniku graficznym). W dniu 18.10.2018 r. odbędzie się uroczyste otwarcie nowej sceny teatralnej, obowiązkiem wykonawcy będzie uporządkowanie terenu i wykonanie na całej szerokości ulicy tymczasowej nawierzchni, dokładny zakres (obszar) ustalony zostanie z wykonawcą po zawarciu umowy.

3) Ponieważ drenaż w ulicy Teatralnej nie będzie wykonywana, a izolacja zgodnie z dokumentacją projektową ma być wykonana na głębokość ok. 1,5 m, zamawiający udostępnia poprawiony Przedmiaru robót w zakresie izolacji fundamentów budynku głównego Teatru.

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Adam Orzechowski

Załączniki:

1. Nr 1: karty techniczne opraw zaproponowanych przez potencjalnego wykonawcę.
2. Nr 2: załącznik graficzny, sposób wycięcia bruzd.
3. Nr 3: zaktualizowany Przedmiar robót w zakresie izolacji fundamentów.
4. Nr 4: załącznik graficzny, dojścia do obiektów.
5. Nr 5: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

80-834 Gdańsk ul. Św. Ducha 2
centrala 058 301 70 21 sekretariat 058 301 18 36
faks 058 301 20 46
sekretariat@teatrwybrzeze.pl
www.teatrwybrzeze.pl


Załącznik 1a

Round ground-recessed luminaire for outdoor installation, Phospho-chromatised and polyester powder coated die-cast copper-free aluminium body and stainless steel AISI 304 frame, tempered safety glass, moulded silicone gasket. Built-in LED driver 220-240V 50-60Hz, with 8 CREE XP-G3 LED. IP67 rating.




- Material: high corrosion resistance die-cast copper-free aluminum body
- Coating: polyester powder coating with phosphocromating pre-finish
- NR. 8 x 1.5W CREE "XP-G3" LED
- Electronic transformer 220/240V 50/60Hz included
- Stainless steel trim AISI 304
- Stainless steel screws
- Silicone rubber gasket
- Tempered safety glass.
- Max static weight resistance 5000 Kg
- Protection against impact IK10 (20 joule)
- Double M20 cable gland
- Adjustable +/- 15 degrees.
- Polypropilene housing for recess included
- 1 mt. neoprene power cable included








MOVABLE



Ø 265 mm



MAX 5.000 kg

12 WATT
220-240V 50-60HZ ELECTRONIC
IP67
5.00 KG UNIT GROSS WEIGHT


LIGHT SOURCE	LED COLOR*	LIGHT BEAM OPTIONS	LUMEN OUTPUT (lm)	LUMINOUS EFFICACY (lm/w)	COLORS OPTIONS
HIGH-POWER LED	3.000°K WARM-WHITE	45°	1.040	86.67	STAINLESS STEEL

Załącznik 16

Projector for outdoor installation on a façade/wall. Phospho-chromatised and polyester powder coated die-cast copper-free aluminium body, base and anti-glare visor, tempered safety glass, moulded silicone gasket and stainless steel screws. built-in LED driver 220-240V 50-60Hz, with 18 CREE XP-E LED. IP66 rating.




- Material: high corrosion resistance die-cast copper-free aluminum body
- Coating: polyester powder coating with phosphocromating pre-finish
- NR. 18 CREE "XP-E" LED
- Electronic transformer 220/240V 50/60Hz included
- Stainless steel screws
- Silicone rubber gasket
- Tempered safety glass.
- Anti-glare visor.
- 1 mt. neoprene power cable included



	LIGHT SOURCE	LED COLOR*	LIGHT BEAM OPTIONS	LUMEN OUTPUT (lm)	LUMINOUS EFFICACY (lm/w)	COLORS OPTIONS
21 WATT 220-240V 50-60HZ ELECTRONIC IP66 3.20 KG UNIT GROSS WEIGHT	HIGH-POWER LED	3.000°K WARM-WHITE	30°	2.400	114.28	black

Załącznik 2



Załącznik 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT ULICY TEATRALNEJ - IZOLACJA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU TEATRU
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Świętego Ducha 2 , 80-834 GDAŃSK
INWESTOR	:	TEATR WYBRZEŻE
ADRES INWESTORA	:	UL.ŚW,DUCHA 2 ,80-834 GDAŃSK
BRANŻA	:	BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	ANDRZEJ GANDECKI
DATA OPRACOWANIA	:	04.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072
Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjęte go przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE - TEATR WY-BRZEŻE				0.00
1.1	IZOLACJA				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 26296 Użytkownik: BOKiK Andrzej Gandecki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
TEATR WYBRZEŻE					
1		ROBOTY BUDOWLANE - TEATR WYBRZEŻE			
1.1		IZOLACJA			
1 d.1.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 32.0*1.80*1.2	m^3 m^3	 69.120	
				RAZEM	69.120
2 d.1.1	KNR 2-01 0323-01-analogia	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych-wraz z rozbiórką 32.0*1.80	m^2 m^2	 57.600	
				RAZEM	57.600
3 d.1.1	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie ścian z cegły przy użyciu szczotek stalowych 32.0*1.50	m^2 m^2	 48.000	
				RAZEM	48.000
4 d.1.1	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm 32.0*0.15	m^2 m^2	 4.800	
				RAZEM	4.800
5 d.1.1	KNR 4-01 0335-01-analogia	Wykucie bruzd poziomych zgodnie z dok.tech 32.0	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
6 d.1.1	KNR 0-41 0104-02-analogia	Wypełnienie i uszczelnienie szczeliny (sznur elastyczny,materiał uszczelniający) 32.0	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
7 d.1.1	KNR 0-41 0102-04-analogia	Uszczelnienie muru preparatem gruntującym 32.0*1.50	m^2 m^2	 48.000	
				RAZEM	48.000
8 d.1.1	KNR 0-41 0107-02-analogia	Wykonanie warstwy uszczelniającej 32.0*1.50	m^2 m^2	 48.000	
				RAZEM	48.000
9 d.1.1	KNR 0-41 0107-02-analogia	Wykonanie warstwy wyrównawczej (średio przyjęto 1 cm) 32.0*1.50	m^2 m^2	 48.000	
				RAZEM	48.000
10 d.1.1	KNR 0-41 0107-02-analogia	Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej(warstwa pierwsza) 32.0*1.50	m^2 m^2	 48.000	
				RAZEM	48.000
11 d.1.1	KNR 0-23 2612-01-analogia	Izolacja z polistyrenu gr.10 cm z wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej(warstwa druga jako klej) 32.0*1.50	m^2 m^2	 48.000	
				RAZEM	48.000
12 d.1.1	KNR 2-02 0616-04-analogia	Wykonanie warstwy ochronne z foli kubełkowej 32.0*1.50	m^2 m^2	 48.000	
				RAZEM	48.000
13 d.1.1	KNR AT-25 0104-03-analogia	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 50 cm - zgodnie z dok.tech. 32.0	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
14 d.1.1	KNR 4-01 0105-02-analogia	Zasypanie wykopów piaskiem 32*1.2*1.2-32*1.5*0.1	m^3 m^3	 41.280	
				RAZEM	41.280
15 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką samochody samowyładowcze poz.1	m^3 m^3	 69.120	
				RAZEM	69.120
16 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.14	m^3 m^3	 41.280	

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 26296 Użytkownik: BOKiK Andrzej Gandecki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41.280
17 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 poz.16	m^3 m^3	 41.280	
				RAZEM	41.280
18 d.1.1	analiza indywidualna	Opłata za wysypisko ziemia poz.16*2.0	t t	 82.560	
				RAZEM	82.560

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 26296 Użytkownik: BOKiK Andrzej Gandecki

Załącznik 5

Ogłoszenie nr 500217741-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

Gdańsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 611653-N-2018

Data: 31/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 27910800000, ul. ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3011836, e-mail sekretariat@teatrwybrzeze.pl, faks 58 3012046.

Adres strony internetowej (url): www.teatrwybrzeze.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: 2018-12-10

W ogłoszeniu powinno być: 2019-01-25