

Instalacje teletechniczne należy doprowadzić do pomieszczenia w budynku głównym poziom - 1 Pomieszczenie P1.03 Magazyn Elektryków obok Rozdzielnicy Gł. niskich napięć

Instalacje elektryczne przygotować do zasilania z rozdzielnic TR-M+1 zgodnie z projektem. Na czas prac wykończeniowych należy wykonać tymczasowe zasilanie z instalacji istniejącej w Budynku Głównym poziom +2

