

L.p.	Przebudowa pomieszczeń technicznych w Budynku głównym (pom. Nr III.105 oraz pom. 217)	j.m.	ilość
1	Demontaż podłogi drewnianej (parkiet)	m2	10,87
2	Obróbka ościeży i filarków (g-k+ uzupełnienia, narożniki alu+ listwy apu)	m.b. obw. Okna	58,80
3	Montaż parapetów (konglomerat, biały)	m.b.	22,68
4	Uzupełnienie oraz szpachlowanie ubytków w ścianach	m2	45,00
5	Gruntowanie ścian i sufitów	m2	223,48
6	Malowanie sufitów	m2	60,00
7	Malowanie ścian (kolory do uzognienia z Inwestorem)	m2	174,53
8	Frezowanie istniejącej posadzki	m2	50,00
9	Wykonanie wylewki samopoziomującej	m2	50,00
10	Ułożenie akryli w narożach i na stuku z sufitem	m.b.	100,00
11	Wykonanie podłogi z dresek drewnianych	m2	50,00
12	Montaż listew przypodłogowych	m.b.	60,00
13	Wymiana drzwi 100/210	kpl	1,00
14	Przebudowa instalacji c.o., (demontaż rur i starych grzejników szt. 6), montaż nowych 6 grzejników 2PP 600x800 wraz z armaturą	kpl	1,00
15	Wykonanie instalacji elektrycznej w pom. III.105 wg załącznika graficznego	kpl	1,00