

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU-SALA WYBURZENIA
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętego Ducha 2 , 80-834 GDAŃSK
INWESTOR : TEATR WYBRZEŻE
ADRES INWESTORA : UL.ŚW,DUCHA 2 ,80-834 GDAŃSK
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI

DATA OPRACOWANIA : 01.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072
Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SA- LA				0,00
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SA- LA POZIOM+3				0,00
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SA- LA POZIOM+2				0,00
1.3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SA- LA POZIOM+1				0,00
1.4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SA- LA POZIOM 0				0,00
1.5	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SA- LA POZIOM-1				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
TEATR WYBRZEŻE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SALA			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SALA POZIOM+3			
1 d.1.1	KNR 2-02 2004-01-ana- logia	Rozbiórka okładzin słupów z płyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 55-01 <III PIĘTRO-widownia>14*2*0,45*1,3	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
2 d.1.1	KNR 2-02 2004-02-ana- logia	Rozbiórka słupów z płyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 100-01 <III PIĘTRO-widowni>14*2*0,45*1,3	m ² m ²	 16,380	
				RAZEM	16,380
3 d.1.1	KNR 2-02 1209-01-ana- logia	Balustrady - demontaż <III PIĘTRO-widowni balustrada>13*2,8	m m	 36,400	
				RAZEM	36,400
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Parapet-demontaż <III PIĘTRO-widowni>13*2,8	m m	 36,400	
				RAZEM	36,400
5 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <III PIĘTRO-widowni>13*2,8*0,9	m ² m ²	 32,760	
				RAZEM	32,760
6 d.1.1	analiza indy- widualna	Demontaż płyt gk 16,00	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.6*0,05	m ³ m ³	 0,800	
				RAZEM	0,800
8 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 17,1	m ³ m ³	 17,100	
				RAZEM	17,100
9 d.1.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych < 3 pom.4,39>1,60+0,36	m ³ m ³	 1,960	
				RAZEM	1,960
10 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu poz.1*0,05+poz.2*0,1+poz.4*0,21+poz.5*0,15+17,9	m ³ m ³	 32,915	
				RAZEM	32,915
11 d.1.1	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km poz.1*0,05+poz.2*0,1+poz.4*0,21+poz.5*0,15+17,9	m ³ m ³	 32,915	
				RAZEM	32,915
12 d.1.1	analiza indy- widualna	Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku poz.11*2	t t	 65,830	
				RAZEM	65,830
13 d.1.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km 0,182	t t	 0,182	
				RAZEM	0,182
14 d.1.1	analiza indy- widualna	Opłata za składowanie złomu na punkcie skupu -poz.13	t t	 -0,182	
				RAZEM	-0,182
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SALA POZIOM+2			
15 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <II PIĘTRO-poziom balkonów >0,2*(2,7*19,20+0,7*1,5)+0,39*2,7*0,7	m ³ m ³	 11,315	
				RAZEM	11,315
16 d.1.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru - drzwi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<II PIĘTRO-3.42>1,5*2,1*2 <II PIĘTRO-ŁOŻA 1 pom.3.33>4,20 <II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>4,20	m ² m ² m ²	6,300 4,200 4,200	
				RAZEM	14,700
17 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż foteli na widowni <II PIĘTRO-widownia 3.42>120,00	szt szt	 120,000	
				RAZEM	120,000
18 d.1.2	KNR 4-01 0354-12	Parapet-demontaż <II PIĘTRO-3.42>25,70 <II PIĘTRO-ŁOŻA 1 pom.3.33>4,9 <II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>4,9	m m m m	 25,700 4,900 4,900	
				RAZEM	35,500
19 d.1.2	KNR 2-02 2004-02-ana- logia	Rozbiórka okładziny akustycznej z balustrady murowanej <II PIĘTRO-3,42>25*0,73 <II PIĘTRO-ŁOŻA 1 pom.3.33>4,7*0,75 <II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>3,525	m ² m ² m ² m ²	 18,250 3,525 3,525	
				RAZEM	25,300
20 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <II PIĘTRO-posadzki balkon>110+25,1+14,79 <II PIĘTRO-ŁOŻA 1 pom.3.33>14,75 <II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>14,75	m ² m ² m ² m ²	 149,890 14,750 14,750	
				RAZEM	179,390
21 d.1.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust <II PIĘTRO-posadzki balkon>110+25,1+14,79 <II PIĘTRO-ŁOŻA 1 pom.3.33>14,75 <II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>14,75	m ² m ² m ² m ²	 149,890 14,750 14,750	
				RAZEM	179,390
22 d.1.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <II PIĘTRO-widownia,balkon>6,77*1,1+28,25 <II PIĘTRO-ŁOŻE1 I 2 >7,90	m ³ m ³ m ³	 35,697 7,900	
				RAZEM	43,597
23 d.1.2	KNR 2-02 2004-02-ana- logia	Rozbiórka okładziny akustycznej z tylnej ściany balkonu gr.25 cm <II PIĘTRO-balkon 3,42>2,1+77,22	m ² m ²	 79,320	
				RAZEM	79,320
24 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż sofy wbudowanej 4,2	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
25 d.1.2	KNR 2-02 2011-03-ana- logia	Demontaż sufitu podwieszonego <II PIĘTRO-ŁOŻA 1 pom.3.33>6,5 <II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>6,5	m ² m ² m ²	 6,500 6,500	
				RAZEM	13,000
26 d.1.2	analiza indywidualna	Rozbiórka ściany akustycznej łóża/balkon gr.30 cm <II PIĘTRO-łoża/balkon 3,42>17,10 <II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>17,20	m ² m ² m ²	 17,100 17,200	
				RAZEM	34,300
27 d.1.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <II PIĘTRO-łoża/balkon 3,42>2,4 <II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>2,4	m ² m ² m ²	 2,400 2,400	
				RAZEM	4,800
28 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 104,313	m ³ m ³	 104,313	
				RAZEM	104,313
29 d.1.2	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		104,313	m ³	104,313	
				RAZEM	104,313
30 d.1.2	analiza indywidualna	Oплата за складование груза и материалов разбórkowych на легальным выспу	t		
		poz.29*2	t	208,626	
				RAZEM	208,626
31 d.1.2	KNR 2-02 1209-01-ana- logia	Balustrady - demontaż	m		
		<II PIĘTRO-widownia balustrada>5,9+12,2+5,9+5,2+5,2+14	m	48,400	
		<II PIĘTRO-ŁOŻA 1 pom.3.33>4,6	m	4,600	
		<II PIĘTRO-ŁOŻA 2 pom.3.39>4,6	m	4,600	
				RAZEM	57,600
32 d.1.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km	t		
		0,288	t	0,288	
				RAZEM	0,288
33 d.1.2	analiza indywidualna	Oплата за складование złomu на пункце скupu	t		
		-poz.32	t	-0,288	
				RAZEM	-0,288
1.3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SALA POZIOM+1			
34 d.1.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		<I PIĘTRO-balkony, reżyserka, łóże >0,2*7,6+0,39*2,7*1,40+0,2*5,7+2*8,5*0,9*0,27	m ³	8,265	
				RAZEM	8,265
35 d.1.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru - drzwi	m ²		
		<I PIĘTRO-duży balkon>6,4	m ²	6,400	
		<I PIĘTRO-ŁOŻA 1 i 2 2 pom.2.38,2.47>8,4	m ²	8,400	
				RAZEM	14,800
36 d.1.3	analiza indywidualna	Demontaż foteli na widowni	szt		
		<I PIĘTRO-duży balkon>30,00	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
37 d.1.3	KNR 4-01 0354-12	Parapet-demontaż	m		
		<I PIĘTRO-duży balkon>2*8,5	m	17,000	
				RAZEM	17,000
38 d.1.3	KNR 2-02 2004-02-ana- logia	Rozbórka słupów z okładzin	m ²		
		<PARTER pom.1.22a,1.36>3,2*1,5*2	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
39 d.1.3	KNR 2-02 2004-02-ana- logia	Rozbórka okładziny akustycznej z balustrady murowanej	m ²		
		<I PIĘTRO-duży balkon>52,50	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
40 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		<I PIĘTRO-duży balkon>17,50	m ²	17,500	
		<I PIĘTRO-ŁOŻA 1 i 2 2 pom.2.38,2.47>14,80	m ²	14,800	
				RAZEM	32,300
41 d.1.3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust	m ²		
		<I PIĘTRO-duży balkon>17,50	m ²	17,500	
		<I PIĘTRO-ŁOŻA 1 i 2 2 pom.2.38,2.47>14,80	m ²	14,800	
				RAZEM	32,300
42 d.1.3	KNR 4-01 0212-03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		<I PIĘTRO-duży balkon>2,30	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
43 d.1.3	KNR 2-02 2004-02-ana- logia	Rozbórka okładziny akustycznej z tylnej ściany balkonu gr.25 cm	m ²		
		<I PIĘTRO-duży balkon>52,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
44 d.1.3	analiza indywidualna	Demontaż sofy wbudowanej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<I PIĘTRO-duży balkon>2,10	m ²	2,100	
		<I PIĘTRO-ŁOŻA 1 i 2>2,1*2	m ²	4,200	
				RAZEM	6,300
45	KNR 2-02	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
d.1.3	2011-03-ana- logia				
		<I PIĘTRO-ŁOŻA 1 i 2 2 pom.2.38,2.47>13,00	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
46		Rozbiórka ściany akustycznej łoża/balkon gr.30 cm	m ²		
d.1.3	analiza indy- widualna				
		<I PIĘTRO-ŁOŻA 1 i 2 2 pom.2.38,2.47>38,20	m ²	38,200	
				RAZEM	38,200
47		Rozbiórka ściany akustycznej reżyserka gr.28 cm	m ²		
d.1.3	analiza indy- widualna				
		<1 pom 2.39,2,40>7,02+13,1	m ²	20,120	
				RAZEM	20,120
48		Demontaż okładzin ściennej stalowej - (materiał do odzysku)	m ²		
d.1.3	analiza indy- widualna				
		<1 pom.2.38>87,27	m ²	87,270	
				RAZEM	87,270
49	KNR 4-01	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
d.1.3	0106-04				
		60,276	m ³	60,276	
				RAZEM	60,276
50	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mecha- nicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na od- ległość 9 km	m ³		
d.1.3	1102-04 1102-05				
		60,276	m ³	60,276	
				RAZEM	60,276
51		Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysy- pisku	t		
d.1.3	analiza indy- widualna				
		poz.50*2	t	120,552	
				RAZEM	120,552
1.4		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SALA POZIOM 0			
52	KNR 2-02	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
d.1.4	2011-03-ana- logia				
		<PARTER pom.1.22a,1.36,1.03>2,59*18,7+18,4	m ²	66,833	
				RAZEM	66,833
53		Demontaż foteli na widowni	szt		
d.1.4	analiza indy- widualna				
		<PARTER pom.1.22a,1.36>26+24+26+26+25+24+23+22	szt	196,000	
				RAZEM	196,000
54	KNR 2-02	Rozbiórka okładziny akustycznej	m ²		
d.1.4	2004-02-ana- logia				
		<PARTER pom.1.22a,1.36>110,5	m ²	110,500	
				RAZEM	110,500
55	KNR 4-01	Wykucie z muru - drzwi	m ²		
d.1.4	0354-05				
		<PARTER pom.1.22a,1.36>2*1,5*2,1 1,3*2+4,00	m ² m ²	6,300 6,600	
				RAZEM	12,900
56	KNR 2-02	Rozbiórka słupów z okładzin	m ²		
d.1.4	2004-02-ana- logia				
		<PARTER pom.1.22a,1.36>3,2*1,5*2	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
57	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.4	0818-05				
		<PARTER pom.widownia>261,6+54,6	m ²	316,200	
				RAZEM	316,200
58	KNR 4-01	Rozebranie podłóg na wpust	m ²		
d.1.4	0428-03				
		<PARTER pom.widownia>poz.57	m ²	316,200	
				RAZEM	316,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.1.4	KNR 2-02 1110-02-ana- logia	Demontaż podłogi na legarach	m ²		
		<PARTER >29,5	m ²	29,500	
				RAZEM	29,500
60 d.1.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		<PARTER >2*2,1*0,5*0,65+2,98	m ³	4,345	
				RAZEM	4,345
61 d.1.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		<PARTER >2*2,8+1,6*2,8	m ²	10,080	
				RAZEM	10,080
62 d.1.4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		233,2*0,2	m ³	46,640	
				RAZEM	46,640
63 d.1.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		<PARTER-pom.1.01,1.02,1.03 >26,4+4,8+18,4	m ²	49,600	
				RAZEM	49,600
64 d.1.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		<PARTER-pom.1.01,1.02,1.03 >(26,4+4,8+18,4)*0,1	m ³	4,960	
				RAZEM	4,960
65 d.1.4	KNR 2-02 2006-02-ana- logia	Demontaż okładziny	m ²		
		<PARTER-pom.1.01, >7,3*2,8	m ²	20,440	
				RAZEM	20,440
66 d.1.4	KNR 2-02 2003-01-ana- logia	Demontaż ściany GK	m ²		
		<PARTER >2,17*2,8	m ²	6,076	
				RAZEM	6,076
67 d.1.4	KNR 2-02 2003-05	Demontaż okładziny gk	m ²		
		<PARTER >16,7*2,8	m ²	46,760	
				RAZEM	46,760
68 d.1.4	analiza indy- widualna	Demontaż ład na konstrukcji stalowej z blakami	m ²		
		<PARTER >5,4	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
69 d.1.4	KNR 0-19 1024-10	Demontaż przeszkleń aluminiowych z drzwiami	m ²		
		<PARTER >8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
70 d.1.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		<PARTER >6,54+114,4+13,5+6,2+8,7+256,60	m ²	405,940	
				RAZEM	405,940
71 d.1.4	KNR 2-02 1209-01-ana- logia	Balustrady - demontaż	m		
		<PARTER >2*1,1+2,4	m	4,600	
				RAZEM	4,600
72 d.1.4	KNR 2-02 1209-01-ana- logia	Balustrady - słupów oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.1.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		170,084	m ³	170,084	
				RAZEM	170,084
74 d.1.4	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		
		170,084	m ³	170,084	
				RAZEM	170,084

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1.4	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku poz.74*2	t t	 340,168	
				RAZEM	340,168
76 d.1.4	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km 1,50	t t	 1,500	
				RAZEM	1,500
77 d.1.4	analiza indywidualna	Oplata za składowanie złomu na punkcie skupu -poz.76	t t	 -1,500	
				RAZEM	-1,500
1.5		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR SALA POZIOM-1			
78 d.1.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, Krotność = 1,5 <-1>405,3+115,8+8,7+5,25	m ² m ²	 535,050	
				RAZEM	535,050
79 d.1.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki <-1>36,98	m ² m ²	 36,980	
				RAZEM	36,980
80 d.1.5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm <-1>36,98*0,15	m ³ m ³	 5,547	
				RAZEM	5,547
81 d.1.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu 18,923	m ³ m ³	 18,923	
				RAZEM	18,923
82 d.1.5	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km 18,923	m ³ m ³	 18,923	
				RAZEM	18,923
83 d.1.5	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku poz.82*2	t t	 37,846	
				RAZEM	37,846