


BUDYNEK GŁÓWNY - II PIĘTRO

Rozdzielnica TKR-BG+2

P = 85 kW
I = 136,5 A



Nr obw.	TKR-BG+2/1	TKR-BG+2/2	TKR-BG+2/3.1	TKR-BG+2/3.2	TKR-BG+2/4	TKR-BG+2/5	TKR-BG+2/6	TKR-BG+2/7	TKR-BG+2/8	TKR-BG+2/9	TKR-BG+2/10	TKR-BG+2/11	TKR-BG+2/12	TKR-BG+2/13	TKR-BG+2/14	TKR-BG+2/15	TKR-BG+2/16	TKR-BG+2/17	TKR-BG+2/18																
	YKXS 5 x 50, 0,6/1 kV	Zasilanie z rozdzielniczyny nn RG-BG/4.10	YKXS 5 x 10	Rozdzielnica RZB-BG+1	YKXS 5 x 4	Centrala CNK - piętro +3	YKXS 5 x 10	Piec konwekcyjno parowy	YDY 5 x 4	Kuchnia indukcyjna	YDY 5 x 4	Zmywarka kapturowa	YDY 3 x 2,5	Okapy pieca i zmywarki	YDY 3 x 2,5	Gniazda szfy chłodniczej	YDY 3 x 2,5	Gniazda ogólne w pom. rozpakowywania i kuchni	YDY 3 x 2,5	Gniazda ogólne w pom. zmywalnia i magazyn	YDY 3 x 2,5	Gniazda ogólne w pom. szatnia i toaleta	REZERWA	YDY 3 x 1,5	Oświetlenie kuchnia, zmywalnia	YDY 3 x 1,5	Oświetlenie pom. socjalne i magazynowe	YDY 3 x 1,5	Oświetlenie komunikacji	YDY 2 x 1,5	Sterowanie z modułu AB SSP	YKY 5 x 1,5	Wentylatory dachowe WK1, WK2	YDY/OMY 2x1 + YTKSY	sygnalizacja do BMS

TEN RYSUNEK OBEJMUJE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
WARSZĄT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYTY WYKONYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI
LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WAŻNE SĄ WŁĄCZNIEM WRAZ Z ODPowiednim WIDOKIEM I PODPISEM

INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
80–834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT
Dostosowanie projektu Budynku Głównego
Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku,
opracowanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną
Jacek Bułat na podstawie umowy nr 134/2014 do
rozwiązania projektowego widowni, opracowanego przez
Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof
Kozłowski na podstawie umowy nr 124/2015, wraz z
opracowaniami branżowymi, w tym technologii scenicznej;
80–834 Gdańsk, działki nr 234/1, 235, 236, 237,
238/4; obr. 89
ORAZ

Przebudowa widowni dużej sceny i otoczenia
Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku
dz. nr 1/1, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236 – obr. 89

WAPN WARSZĄT ARCHITEKTURY
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 86; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapn.pl; pracownia@wapn.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. JACEK BUŁAT
upr. nr 47/85/PW
PROJEKTANT
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. nr 3894/GD/89

PROJEKTANT BRANŻOWY
inż. Michał Długoński
upr. bud. nr POM/0015/P/OOE/08 w spec. inst.
SPRAWDZAJĄCY BRANŻOWY
mgr inż. Piotr Karbowski
upr. bud. nr 86/Gd/01 w spec. instalacyjnej

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA ELEKTRYCZNA
NR TECZKI E1
FAZA PW

Schemat rozdzielni TKR–BG+2

SKALA	NR RYSUNKU
DATA	30.12.2016
NAZWA PUKU	IE.IV.PW.23–4
E.IV.PW_BG_TEATR_FOYER_SCHEM_ROZDZ_Mariusz.dwg	