

Kosztorys / Oświetlenie sceniczne / Sala Duża											
Lp.	Ozn. w projekcie	Prace montażowe	Urządzenie referencyjne		Rodzaj urządzenia	Ilość	Jm	Cena jednostkowa PLN netto	Cena jednostkowa PLN brutto	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
					Urządzenia nastawczo regulacyjne						
1	KO	dostawa	MaLighting	GrandMa 2 Full Size	Konsoleta oświetleniowa	1	szt.	195 000,00 zł	239 850,00 zł	195 000,00 zł	239 850,00 zł
2	SOR1	dostawa, montaż	ETC	Sensor 3	Szafa dimerów 96x3kW	1	szt.	140 000,00 zł	172 200,00 zł	140 000,00 zł	172 200,00 zł
3	SOR2	dostawa, montaż	ETC	Sensor 3	Szafa dimerów 96x3kW	1	szt.	140 000,00 zł	172 200,00 zł	140 000,00 zł	172 200,00 zł
4	SOR3	dostawa, montaż	ETC	Sensor 3	Szafa dimerów 96x3kW	1	szt.	140 000,00 zł	172 200,00 zł	140 000,00 zł	172 200,00 zł
5	SON1	dostawa, montaż	ETC	Sensor 3	Szafa przełączników 96x3kW	1	szt.	160 000,00 zł	196 800,00 zł	160 000,00 zł	196 800,00 zł
6	SON2	dostawa, montaż	ETC	Sensor 3	Szafa przełączników 48x3kW	1	szt.	112 000,00 zł	137 760,00 zł	112 000,00 zł	137 760,00 zł
7	RackE	dostawa, montaż	Databox	SWL 6U	Szafa Rack 19" z osprzetem	2	szt.	1 600,00 zł	1 968,00 zł	3 200,00 zł	3 936,00 zł
8	PE	dostawa, montaż	NetGear	GS748TPS	Przełącznik Ethernetowy POE	2	szt.	4 000,00 zł	4 920,00 zł	8 000,00 zł	9 840,00 zł
9	BDMX	dostawa, montaż	PathWay	PathPort Uno	Bramka Ethernet/DMX jeden port	30	szt.	2 200,00 zł	2 706,00 zł	66 000,00 zł	81 180,00 zł
10	KDE4	dostawa	PathWay	PathPort Quattro	Bramka Ethernet/DMX cztery porty	2	szt.	4 600,00 zł	5 658,00 zł	9 200,00 zł	11 316,00 zł
					Suma urządzenia nastawczo regulacyjne	1	kpl.			973 400,00 zł	1 197 282,00 zł
					Urządzenia oświetleniowe						
11	UO1	dostawa, montaż	ADB	DN205	Reflektor profilowy z żarówką 2000W, przesłoną iris, przesłoną gobo, linką, uchwytem montażowym	18	kpl.	6 800,00 zł	8 364,00 zł	122 400,00 zł	150 552,00 zł
12	UO2	dostawa, montaż	Robert Juliat	Alex	Reflektor prowadzący ze zmieniaczem kolorów, statywem oraz żarówką	2	kpl.	20 000,00 zł	24 600,00 zł	40 000,00 zł	49 200,00 zł
13	UO3	dostawa, montaż	Robert Juliat	711SX2	Reflektor profilowy z żarówką 2500W, przesłoną iris, przesłoną gobo, linką, uchwytem montażowym	24	kpl.	7 100,00 zł	8 733,00 zł	170 400,00 zł	209 592,00 zł
14	UO4	dostawa, montaż	ETC	SourceFour zoom 25-50	Reflektor profilowy z żarówką 750W, przesłoną iris, przesłoną gobo, linką, uchwytem montażowym	53	kpl.	2 500,00 zł	3 075,00 zł	132 500,00 zł	162 975,00 zł
15	UO5	dostawa, montaż	ETC	SourceFour zoom 15-30	Reflektor profilowy z żarówką 750W, przesłoną iris, przesłoną gobo, linką, uchwytem montażowym	10	kpl.	2 500,00 zł	3 075,00 zł	25 000,00 zł	30 750,00 zł
16	UO6	dostawa, montaż	ADB	Warp 25-50	Reflektor profilowy z żarówką 800W, przesłoną iris, przesłoną gobo, linką, uchwytem montażowym	18	kpl.	5 100,00 zł	6 273,00 zł	91 800,00 zł	112 914,00 zł
17	UO7	dostawa, montaż	ADB	C103	Reflektor typu PC 1000W ze skrzydełkami, żarówką, linka oraz uchwytem montażowym	53	kpl.	2 300,00 zł	2 829,00 zł	121 900,00 zł	149 937,00 zł
18	UO8	dostawa, montaż	ADB	C203	Reflektor typu PC 2000W ze skrzydełkami, żarówką, linka oraz uchwytem montażowym	23	kpl.	2 800,00 zł	3 444,00 zł	64 400,00 zł	79 212,00 zł

Lp.	Ozn. w projekcie	Prace montażowe	Urządzenie referencyjne producent model		Rodzaj urządzenia	Ilość	Jm	Cena jednostkowa PLN netto	Cena jednostkowa PLN brutto	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
19	UO9	dostawa, montaż	Robe	Actor 6	Naświetlacz automatyczny LED z linką oraz 2 uchwytyami montażowymi	16	kpl.	12 852,00 zł	15 807,96 zł	205 632,00 zł	252 927,36 zł
20	UO10	dostawa, montaż	Robe	Par Fect 100 RGBW	Reflektor PAR Led z filtrami rozpraszającymi, linką oraz uchwytem montażowym	42	kpl.	2 880,00 zł	3 542,40 zł	120 960,00 zł	148 780,80 zł
21	UO11	dostawa, montaż	Robe	BMFL Blade	Ruchoma głowa typu profil z linką oraz 2 uchwytyami montażowymi	10	kpl.	44 396,00 zł	54 607,08 zł	443 960,00 zł	546 070,80 zł
22	UO12	dostawa, montaż	ClayPaky	A.Leda K20 B-EYE CC	Ruchoma głowa typu Wash/Beam z linką oraz 2 uchwytyami montażowymi	6	kpl.	26 100,00 zł	32 103,00 zł	156 600,00 zł	192 618,00 zł
23	UO13	dostawa, montaż	ClayPaky	A.Leda K20 B-EYE	Ruchoma głowa typu Wash/Beam/Fx z linką oraz 2 uchwytyami montażowymi	6	kpl.	32 870,00 zł	40 430,10 zł	197 220,00 zł	242 580,60 zł
24	UO14	dostawa, montaż	Altman	CYC100	Naświetlacz horyzontowy diodowy	10	kpl.	8 350,00 zł	10 270,50 zł	83 500,00 zł	102 705,00 zł
25	UO15	dostawa, montaż	ClayPaky	Stormy	Stroboskop LED biały z linką oraz uchwytem montażowym	2	kpl.	9 984,00 zł	12 280,32 zł	19 968,00 zł	24 560,64 zł
26	UO16	dostawa, montaż	ClayPaky	Stormy CC	Stroboskop LED RGBW z linką oraz uchwytem montażowym	4	kpl.	9 570,00 zł	11 771,10 zł	38 280,00 zł	47 084,40 zł
27	UO17	dostawa, montaż	MDG	ATMe	Wytwornica mgły z butlą na CO2	2	kpl.	20 500,00 zł	25 215,00 zł	41 000,00 zł	50 430,00 zł
28	UO18	dostawa, montaż	ShowTec	PAR64	Reflektor typu PAR64 z żarówką, linką oraz uchwytem montażowym	20	kpl.	230,00 zł	282,90 zł	4 600,00 zł	5 658,00 zł
					Suma urządzenia oświetleniowe					2 080 120,00 zł	2 558 547,60 zł
					Instalacja						
29	ROT	dostawa, montaż	Wykonanie warsztatowe		Rozdzielnica oświetlenia technologicznego	1	kpl.	28 000,00 zł	34 440,00 zł	28 000,00 zł	34 440,00 zł
30	KP	dostawa, montaż	Wykonanie warsztatowe		Kasety przyłączeniowe	1	kpl.	29 500,00 zł	36 285,00 zł	29 500,00 zł	36 285,00 zł
31	PP	dostawa, montaż	Wykonanie warsztatowe		Puszki przyłączeniowe	1	kpl.	23 500,00 zł	28 905,00 zł	23 500,00 zł	28 905,00 zł
32	Instalacja	dostawa, montaż	Wykonanie warsztatowe		Wykonanie instalacji zasilającej obwodów regulowanych, nieregulowanych, sterujących wraz z ułożeniem przewodów, komplet z gniazdami, bez połączeń giętkich (zwijaczy, pasów kablowych) dla mostów, z rozprowadzeniem instalacji na mostach	436	szt.	1 115,00 zł	1 371,45 zł	486 140,00 zł	597 952,20 zł
					Suma instalacje	1	kpl.			567 140,00 zł	697 582,20 zł
SUMA										3 620 660,00 zł	4 453 411,80 zł