

## **Zalecenia archeologiczne**

### **Izolacja ścian piwnic Budynku Głównego Teatru Wybrzeże**

1. Prace ziemne mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
2. Nadzór archeologiczny zapewnia zamawiający.
3. Prace mogą być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego (z wyjątkiem miejsc wskazanych przez archeologa do eksploracji ręcznej).
4. Urobek uzyskany w trakcie mechanicznego (i ręcznego) usuwania ziemi z wykopów wokół budynku musi być odłożony na odkład w celu jego przeszukania pod kątem pozyskania zabytków ruchomych.
5. Wszystkie elementy drewniane, murowane odkryte w trakcie prac ziemnych muszą zostać zadokumentowane przez archeologa.
6. Na ewentualną rozbiórkę reliktyw zabudowy murowanej, będącej w kolizji z prowadzonymi pracami ziemnymi należy uzyskać zgodę PWKZ.
7. Odkryte relikty murów powinny zostać przed zasypaniem zabezpieczone przy użyciu folii.
8. Poszczególne odcinki wykopu przed zabezpieczeniem muszą być udostępnione do dokumentacji profili ziemnych.

Archeolog  
Monika Kasprzak

Adam Orzechowski  
Dyrektor Naczelny i Artystyczny