


TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
RZUT/SKAŁA 1:25









- TOALET DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:**
- U2 1 szt. UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z PRZELEWEM + SYFON PODTYNKOWY
- B2 1 szt. BATERIA UMYWALKOWA Z WYDŁUŻONĄ WYLEWKĄ
- D2 1 szt. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE NAŚCIENNY, STAL NIERDZEWNA
- L2 1 szt. LUSTRO 60x80cm Z KINKIETEM
- RS1 1 szt. SUSZARKA DO RĄK, HIGIENICZNA, ENERGOOSZCZĘDNA, SZYBKOSUSZĄCA
- R1 1 szt. PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH, STAL NIERDZEWNA-SATYNA
- K1 1 szt. KOSZ NA ODPADY DUŻY, WISZĄCY
- M3 1 szt. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH + DESKA SEDESOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- G5 1 szt. ELEMENT MONTAŻOWY DO WC ZE SPŁUCZKĄ
- G6 1 szt. PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY SPŁUCZKI DO WC
- SZ 1 szt. SZCZOTKA DO WC Z UCHWYTEM
- P1 2 szt. PORĘCZ STALOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCHYLNA 85cm
- P2 2 szt. PORĘCZ STALOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STAŁA 60cm
- P3 1 szt. UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MOCOWANY DO PORĘCZY
- ZK 1 szt. ZAWÓR CZERPALNY CHROMOWANY ZE ZŁĄCZKĄ
- WP 1 szt. DO WĘŻA, Z ZAWOREM KULOWYM, W BRANŻY SANITARNEJ
- W BRANŻY SANITARNEJ

**UWAGA:**

–OKŁADZINY ŚCIAN DO WYSOKOŚCI OPASKI OŚCIEŻNICY DRZWI

–PLYTĄ GK WYRÓWNAĆ ŚCIANĘ NA ŁĄCZENIU OKŁADZINY Z TYNKIEM

**LEGENDA:**



**POSADZKI:**

SPIEK KWARCOWY 60x60cm gr. 6mm  
KOLOR BIAŁY NCS S 0502-Y, JEDNOLOTY  
FUGA CEMENTOWA 2mm BIAŁA

**PRZEGRODY PIONOWE:**

SPIEK gr. 3mm ściany; 20mm blat  
KLEJONE DO ŚCIANY  
PODZIAŁ ZGODNY Z RYSUNKIEM  
KOLOR BIAŁY NCS S 0502-Y, JEDNOLOTY


HYDROFOBOWA FARBA LATEKSOWA  
KOLOR BIAŁY NCS S 0502-Y

LUSTRO WKLEJANE,  
PODZIAŁ ZGODNY Z RYSUNKIEM


DRZWI I ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE Z PŁYT  
LAMINOWANYCH HPL 13mm  
KOLOR BIAŁY NCS S 0502-Y MAT

PUNKT POCZĄTKOWY ROZMIERZANIA PŁYTEK


TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
WIDOK A3/SKAŁA 1:25




TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
WIDOK B3/SKAŁA 1:25



TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
WIDOK C3/SKAŁA 1:25



TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
WIDOK D3/SKAŁA 1:25



**UWAGA:**

- PODANE WYMIARY ODNOSZĄ SIĘ DO STANU WYKOŃCZENIOWEGO
- WSZYSTKIE PŁYTKI, FUGI ORAZ SPRZĘT NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO
- PRZED MOCOWANIEM URZĄDZEŃ NALEŻY SPRAWDZIĆ SPOSÓB ROZMIERZANIA STOSUNKU DO UKŁADU PŁYTEK
- PODZIAŁY SPIEKU NA ŚCIANACH ZGODNE Z PODZIAŁEM POSADZKI
- WYMIARY W STANIE SUROWYM NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DRZWI DO ŁAZIENEK WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- NAROŻNIKI WYKOŃCZONE W OKŁADZINIE ZE SPIEKU SZLIFOWANE POD KĄTEM 45°
- STYK PODŁOGI I ŚCIANY – FUGA SILIKONOWA
- KIERUNEK ROZMIESZCZANIA PŁYTEK ZGODNY Z RYSUNKIEM
- DOBÓR ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNEŹR KAŻDORAZOWO POPRZEDZIĆ PRÓBĄ KOLORYSTYCZNĄ-MATERIAŁOWĄ, KTÓRA BĘDZIE PODLEGAŁA AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO I INWESTORSKIEGO

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY  
WARSZTAT ARCHITEKTURY  
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI  
LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY  
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPowiednim WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR  
TEATR WYBRZEŻE  
80-834 GDAŃSK  
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT  
Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże  
zlokalizowanej przy ul. Bohaterów  
Monte Cassino 30 w Sopocie  
dz. nr 4/2, 4/3 – obr. 0001

**WAPA** WARSZTAT ARCHITEKTURY  
PRACOWNIA AUTORSKA  
81-844 Sopot, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

PROJEKTANT  
dr inż. arch.  
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI  
upr. nr 3894/GD/89

WSPÓŁPRACA  
mgr inż. arch.  
MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. arch.  
ROMAN DURKIEWICZ  
upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA OPRACOWANIA  
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA  
ARCHITEKTURA

NR TECZKI  
A2

FAZA  
PW

RYSUNEK  
TOALETA DLA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKALA  
1:25

NR RYSUNKU

DATA  
16.06.2020

2.11

NAZWA PLIKU  
Scena Kameralna Sopot – TOALETY.dwg