

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SENY KAMERALNEJ TEATRU WYBRZEŻE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 30 W SOPOCIE ETAP II
ADRES INWESTYCJI : UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 30 , 81-759 SOPOT
INWESTOR : TEATR WYBRZEŻE
ADRES INWESTORA : UL. ŚW. DUCHA 2 , 80-834 GDAŃSK
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI

DATA OPRACOWANIA : 06.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072 Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego go przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE				0,00
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE INSTALACYJNE				0,00
3	POSADZKA NA GRUNCIE				0,00
4	ROBOTY BUDOWLANE				0,00
5	STOLARKA I ŚLUSARKA				0,00
6	ROBOTY INSTALACYJNE POM.GOS-PODARCZE				0,00
7	WYPOSAŻENIE				0,00
8	OPRAWY OŚWIETLENIOWE				0,00
9	ELEMENTY Z EKRANAMI LED				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA SENY KAMERALNEJ TEATRU WYBRZEŻE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 30 W SOPOCIE ETAP II					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE			
1	d.1 analiza indywidualna	Demontaż lady szatni i kasy z usunięciem gruzu ,wywozem i utylizacją na legalnym wysypisku	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 0811-07-analogia	Rozebranie posadzki	m ²		
		45,00+5,0+107,00	m ²	157,000	
				RAZEM	157,000
3	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka posadzki betonowej gr.8 cm	m ³		
		poz.2*0,08	m ³	12,560	
				RAZEM	12,560
4	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		107,00*0,15	m ³	16,050	
				RAZEM	16,050
5	KNR AT-17 d.1 0104-04-analogia	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m ²		
		60*0,15	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-31 d.1 0511-02	Rozbiórka nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m ²		
		1,80	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		40,30	m ²	40,300	
				RAZEM	40,300
8	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2,50+2,00	m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
9	KNR 4-01 d.1 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości 30 cm ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,20	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
10	KNR 4-01 d.1 0354-09-analogia	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 d.1 0354-10-analogia	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,80*2,40*3	m ²	12,960	
				RAZEM	12,960
12	KNR 0-19 d.1 1024-06-analogia	Demontaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m ²		
		0,9*2*3	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
13	KNR 0-19 d.1 1024-08-analogia	Demontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m ²		
		1,80*2,4*2	m ²	8,640	
				RAZEM	8,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.1 0322-06-ana- logia	Demontaż wycieraczek	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-05 d.1 1002-01 z.o. 7. -analogia	Demontaż lekkiej obudowy z alukobondu + wełna mineralna	m ²		
		23,00	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
16	KNR 0-19 d.1 1024-10	Demontaż ścianek aluminiowych	m ²		
		10,90+10,50	m ²	21,400	
				RAZEM	21,400
17	d.1 analiza indy- widualna	Demontaż lusterek ściennych	m ²		
		7,00	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
18	d.1 analiza indy- widualna	Demontaż wieszaków stalowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-02 d.1 1208-03-ana- logia	Pochwyt stalowy na wspornikach	m		
		18,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
20	KNR 2-02 d.1 1206-01	Demontaż bramy rolowanej	m ²		
		2,3*2,15	m ²	4,945	
				RAZEM	4,945
21	KNR 2-02 d.1 2011-01	Demontaż sufitów gk	m ²		
		238,00	m ²	238,000	
				RAZEM	238,000
22	d.1 analiza indy- widualna	Rozebranie wszystkich izolacji	m ²		
		107,00	m ²	107,000	
				RAZEM	107,000
23	KNR 4-01 d.1 0106-05-ana- logia	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
		poz.3*0,08+poz.4+poz.6*0,06+poz.7*0,15+poz.8+(4+12,96)*0,03+3,5+poz.15*0,20+poz.21*0,03+poz.22*0,08	m ³	52,017	
				RAZEM	52,017
24	KNR 4-04 d.1 1102-04 1102-05-ana- logia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 27 km	m ³		
		poz.23	m ³	52,017	
				RAZEM	52,017
25	d.1 analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku	t		
		poz.24*2,2	t	114,437	
				RAZEM	114,437
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE INSTALACYJNE			
26	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-02 d.2 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
31	KNR 4-02 d.2 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 50-80 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-02 d.2 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 100 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-02 d.2 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
34	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0,45	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
35	KNR 4-04 d.2 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 27 km	m ³		
		poz.34	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
36	d.2 analiza indywidualna	Utylizacja urządzeń sanitarnych na legalnym wysypisku	m ³		
		poz.35	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
3		POSADZKA NA GRUNCIE			
37	KNR 4-01 d.3 0106-01	Wykopy nieumocnione wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
		70,70	m ³	70,700	
				RAZEM	70,700
38	KNR 4-01 d.3 0106-05-analogia	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
		poz.37	m ³	70,700	
				RAZEM	70,700
39	KNR 4-04 d.3 1102-04 1102-05-analogia	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 27 km	m ³		
		poz.38	m ³	70,700	
				RAZEM	70,700
40	d.3 analiza indywidualna	Utylizacja ziemi na legalnym wysypisku	t		
		poz.37*1,6	t	113,120	
				RAZEM	113,120
41	KNR 2-31 d.3 0105-03 0105-04	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		119,00	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		poz.41*0,10	m ³	11,900	
				RAZEM	11,900
43	KNR 2-02 d.3 1102-01	Zatarcie betonu na ostro	m ²		
		poz.41	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
44	KNR 2-02 d.3 0616-02-ana- logia	Izolacje z folii PE pozioma - dwie warstwy	m ²		
		poz.43	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
45	KNR 5-08 d.3 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie	szt.		
		122,00	szt.	122,000	
				RAZEM	122,000
46	KNR 5-08 d.3 0809-04	Wklejenie prętów zbrojenia na klej hilti	szt.		
		122,00	szt.	122,000	
				RAZEM	122,000
47	KNR 2-02 d.3 0216-02 0216-05	Zelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		poz.43	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
48	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenu gr.8 cm	m ²		
		poz.43	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
49	KNR 2-02 d.3 0616-01-ana- logia	Izolacje z folii pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.43	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
50	KNR 2-02 d.3 0290-02-ana- logia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		poz.49*0,18*0,095	t	2,035	
				RAZEM	2,035
4		ROBOTY BODOWLANE			
51	KNR 9-01 d.4 0105-04	Ściany działowe o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²		
		20,00+42,5	m ²	62,500	
				RAZEM	62,500
52	KNR 9-01 d.4 0105-04	Ściany działowe o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M12-po łuku	m ²		
		10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
53	KNR 2-02 d.4 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		poz.51+poz.52	m ²	73,100	
				RAZEM	73,100
54	KNR 2-02 d.4 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
		8,8+15,0	m ²	23,800	
				RAZEM	23,800
55	KNR 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 4-01 d.4 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na stropach kat.IV	m ²		
		50,90+5,40	m ²	56,300	
				RAZEM	56,300
57	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach kat.IV	m ²		
		115,50+28,0+88,00+56,00+30,00	m ²	317,500	
				RAZEM	317,500
58	KNR 2-02 d.4 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		64,00	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
59	KNR 2-02 d.4 2003-06	Ścianki działowe płyt GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m ²		
		6,60+48,00	m ²	54,600	
				RAZEM	54,600
60	KNR 2-02 d.4 2011-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
		91,00	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
61	NNRNKB d.4 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami akustycznymi w kolorze czarnym zgodnie z dok.tech.	m ²		
		8,70	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700
62	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		80,10	m ²	80,100	
				RAZEM	80,100
63	NNRNKB d.4 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z blachy stalowej zgodnie z dok.tech.	m ²		
		80,10	m ²	80,100	
				RAZEM	80,100
64	d.4 analiza indywidualna	Okładziny z płyt hpl na ścianach i sufitach zgod.z dok.tech.	m ²		
		107,30	m ²	107,300	
				RAZEM	107,300
65	KNR 0-23 d.4 2612-06	Przyklejenie warstwy fizeliny na ścianach	m ²		
		poz.56+poz.57+poz.58+poz.59+poz.60	m ²	583,400	
				RAZEM	583,400
66	KNR 2-02 d.4 0602-01	Grunтовanie	m ²		
		poz.65	m ²	583,400	
				RAZEM	583,400
67	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków bez grun- m ² towania zgodnie z dok.tech.	m ²		
		poz.65	m ²	583,400	
				RAZEM	583,400
68	KNR 2-02 d.4 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 80 mm zatarte na gładko ze zbrojeniem rozproszonym	m ²		
		119,00	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
69	m ² d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wykładziny z oblistwowaniem na schodach zgodnie z dok. tech.			
		11,60	m ²	11,600	
				RAZEM	11,600
70	d.4 analiza indywidualna	Płyty spieku kwarcowego na kleju 2 cm	m ²		
		11,00+106,00+2,00	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z oblistwowaniem	m ²		
		46,30	m ²	46,300	
				RAZEM	46,300
72	d.4 analiza indywidualna	Płyty spieku kwarcowego na kleju 2 cm - schody	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
73	KNR 2-02 d.4 1118-09 z. sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² .	m ²		
		2,5+5,50	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
74	KNR 2-02 d.4 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
75	NNRNKB d.4 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
76	d.4 analiza indywidualna	Zabezpieczenie narożników ścian kieszeni scenicznej	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5		STOLARKA I ŚLUSARKA			
77	KNR-W 2-02 d.5 1023-03- analogia	Drzwi wewnętrzne pełne D6,D7	m ²		
		Obmiar dodatkowy 1	kpl.		1,000
		0,90*2,1*1+0,80*2,10	m ²	3,570	
				RAZEM	3,570
78	KNR 2-02 d.5 1204-05- analogia	Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 30 D8,D9	m ²		
		1,0*2,1*2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
79	KNR 2-02 d.5 1204-05- analogia	Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 30 D10	m ²		
		1,80*2,1	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
80	KNR 2-02 d.5 1204-05- analogia	Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 60 D4	m ²		
		1,0*2,1*1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
81	KNR-W 2-02 d.5 1023-03- analogia	Drzwi wewnętrzne pełne D2,D3	m ²		
		Obmiar dodatkowy 1	kpl.		1,000
		1,3*2,1*2	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
82	d.5 analiza indywidualna	Scianka zewnętrzna aluminiowa z drzwiami D1	m ²		
		Obmiar dodatkowy 1	kpl.		1,000
		11,20	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	KNR 4-01 d.5 0322-06-ana- logia	Obsadzenie wycieraczek wewnętrznych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 4-01 d.5 0322-06-ana- logia	Obsadzenie wycieraczek zewnętrznych z osadnikiem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 2-02 d.5 1208-03	Pochwyt drewniany na wspornikach	m		
		1,70+3,0+3,0+1,60	m	9,300	
				RAZEM	9,300
86	KNR 2-02Balustrady schodowe całoszklane- d.5 1207-01analogia		m		
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
87	KNR 2-02Brama zewnętrzna segmentowa do kieszeni d.5 1205-03scenicznej		m ²		
		2,15*2,30	m ²	4,945	
				RAZEM	4,945
6		ROBOTY INSTALACYJNE POM.GOSPODARCZE			
88	KNR 2-15 d.6 0220-01	Montaż zlewów	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR 2-15 d.6 0115-01-ana- logia	Baterie umywalkowa godnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		WYPOSAŻENIE			
90	d.7 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż ludy szatni zgodnie z dok.tech.(wg detalu ludy szatni)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	d.7 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż ludy kasy zgodnie z dok.tech.(wg detalu ludy kasy)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.7 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż wieszaków w szatni zgodnie z dok.tech.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	d.7 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż luster	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

[illegible]